SKIZZE

OBRAS Y PROYECTOS

Skizze obras y proyectos S.R.L
Honorio Pueyrredón 4179 1°Piso Villa Rosa- Pilar Pcia de Buenos Aires
Tel: +54 911 2016 3843
+54 911 3173 9898

Pilar, 25 de marzo de 2026

Presupuesto N° 0000001080 r1

Sres. Bimbo
C. 3 80, B1609 Fatima, Provincia de Buenos Aires
Atte: Paula Ojeda

Obra: Reparación de pavimentos Pilar

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	u	cant.	Materiales unitario	Materiales Subtotal	Mano de obra unitario	Mano de obra Subtotal	Precio Item
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**							**USD 3.681**
1.1	Vallado y señalización del sector. Cerramiento perimetral en malla naraja y pedestales metálicos móviles para señalizar el area de trabajo durante cada fase hasta por 28 dias despues de realizado el vaciado de hormigon.	gl	1	$ 721	$ 721	$ 2.961	$ 2.961	$ 3.681
2	**OBRA CIVIL**							**USD 136.229**
2.1	Demolicion de pavimento espesor 20cm y saneamiento de base existente con retiro de 23 cm de profundidad. Incluye transporte de escombros y base fuera del predio. Construccion de suelo cemento como terminación antes de la colocación del Nylon. Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada 30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar) Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de hormigon H38 conforme a lo especificado. Aplicacion curador de hormigon. Aserrado y tomado de juntas. Sector 5, 6, 8 y 15.	gl	1	$ 78.677	$ 78.677	$ 53.289	$ 53.289	$ 131.967
2.2	Desmonte de 20 cm y construcción de suelo-cemento al 4% para incrementar el áreade ochava y el radio de giro de ambas curvas. Rectificación de zanja frente al comedor y destape de cañería pluvial obstruida. 40M2 Acometida a cámara	gl	1	$ 2.485	$ 2.485	$ 1.776	$ 1.776	$ 4.262
	TOTAL							**USD 139.910**
0	**OPCIONALES**							
0.1		u	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Todos los valos son + IVA.

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO:

Mediante certificaciones parciales por avance de obra.

PLAZO de ENTREGA:

A convenir con el representante de Bimbo

LUGAR DE ENTREGA:

Bimbo Planta Pilar

INCREMENTOS SALARIALES:

Sobre el total de cada certificado de mano de obra se aplicará ajuste de acuero a la variación por el indice CAC, tomando como base el índice de Febrero de 2026

AJUSTE MATERIALES

El precio de los materiales se ajustará en función de la variación del dólar estadounidense en comparación con el dólar de Referencia. El dólar de Referencia se define como la tasa de cambio del dólar estadounidense en la fecha de firma del contrato. El dólar de Ajuste se calculará utilizando datos publicados por el Banco de la Nación Argentina en la fecha de ajuste.

Precio Ajustado = Precio Base x (dólar de Ajuste / dólar de Referencia)

GARANTÍA:

6 meses

VALIDEZ DE LA OFERTA:

10 días corridos.

Luis Jorge López
Socio Gerente

SKIZZE
OBRAS Y PROYECTOS
Honorio Pueyrredón 4179 1°Piso
Villa Rosa- Pilar Pcia de Buenos Aires
www.skizze.com.ar
Tel: +54 911 2869 0095