SKIZZE

OBRAS Y PROYECTOS

Skizze obras y proyectos S.R.L
Honorio Pueyrredón 4179 1°Piso Villa Rosa- Pilar Pcia de Buenos Aires
Tel: +54 911 2016 3843
+54 911 3173 9898

Pilar, 30 de mayo de 2026

Presupuesto N° 0000001080 r4 MO

Sres. Bimbo
C. 3 80, B1609 Fatima, Provincia de Buenos Aires
Atte: Paula Ojeda

Obra: Reparación de pavimentos Pilar M. O.

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	u	cant.	Materiales unitario	Materiales Subtotal	Mano de obra unitario	Mano de obra Subtotal	Precio Item
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**							**ARS 7.282.634**
1.1	Vallado y señalización del sector. Cerramiento perimetral en malla naraja y pedestales metálicos móviles para señalizar el area de trabajo durante cada fase hasta por 28 dias despues de realizado el vaciado de hormigon. Técnico de seguridad para supervisión de tareas.	gl	1	$ -	$ -	$ 4.551.646	$ 4.551.646	$ 4.551.646
1.2	Desmonte de 20 cm y construcción de suelo-cemento al 4% para incrementar el áreade ochava y el radio de giro de ambas curvas. Rectificación de zanja frente al comedor y destape de cañería pluvial obstruida. 40M2 Acometida a cámara	gl	1	$ -	$ -	$ 2.730.988	$ 2.730.988	$ 2.730.988
2	**OBRA CIVIL**							**ARS 82.839.964**
2.1	**Sector 5:** Demolicion de pavimento espesor 20cm y saneamiento de base existente con retiro de 23 cm de profundidad. Construccion de suelo cemento como terminación antes de la colocación del Nylon. Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada 30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar) Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de hormigon H38 conforme a lo especificado. Aplicacion curador de hormigon. Aserrado y tomado de juntas.	m2	80	$ -	$ -	$ 159.308	$ 12.744.610	$ 12.744.610
2.2	**Sector 6:**Demolicion de pavimento existente y saneamiento de base existente con retiro de 23 cm de profundidad. Construccion de suelo cemento como terminación antes de la colocación del Nylon. Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada 30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar) Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de hormigon H38 conforme a lo especificado. Aplicacion curador de hormigon. Aserrado y tomado de juntas. Construccion de baden y diente para conexión a zanja rectificada.	m2	400	$ -	$ -	$ 154.756	$ 61.902.391	$ 61.902.391
2.3	**Sector 8**:Demolicion de pavimento espesor 20cm y saneamiento de base existente con retiro de 23 cm de profundidad. Construccion de suelo cemento como terminación antes de la colocación del Nylon. Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada 30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar) Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de hormigon H38 conforme a lo especificado. Aplicacion curador de hormigon. Aserrado y tomado de juntas. Sector 5, 6, 8 y 15.	m2	20	$ -	$ -	$ 182.066	$ 3.641.317	$ 3.641.317
2.4	**Sector 15**:Demolicion de pavimento, saneamiento de base existente con retiro de 23 cm de profundidad. Construccion de suelo cemento como terminación antes de la colocación del Nylon. Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada 30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar) Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Vaciado de hormigon H38 conforme a lo especificado. Aplicacion curador de hormigon. Aserrado y	m2	4	$ -	$ -	$ 910.329	$ 3.641.317	$ 3.641.317

	tomado de juntas. Se considera elevar el nivel de cámara.							
2.5	Servicio de Ensayos de Compresión con informe de probetas de hormigón. Servicio de Ensayos in situ con informe de Proctor Modificado (norma VN-E5-93 / IRAM 10.500) – Sobre muestra de la mezcla suelo-cemento al 6% con material de aporte de cantera (1 ensayo) Servicio de Ensayos in situ con informe de Control de compactación por volumenómetro (norma VN-E7-65 / IRAM 10.509) – Sobre la capa de suelo cemento terminada – Puntos según superficie por sector: Sector 1 (400 m²): 2 puntos Sector 2 (80 m²): 2 puntos Sector 3 (20 m²): 2 puntos – Total: 6 puntos en dos campañas de campo	gl	1	$ -	$ -	$ 910.329	$ 910.329	$ 910.329
2.6	Ajuste aumeto estimado del Hormigón y macrofibra	gl	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL							**ARS 90.122.598**
0	**OPCIONALES**							
0.1		u	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Para el precio cotizado se deberá contratar la totalidad de los trabajos

Todos los valos son + IVA.

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO:

40% Contra acopios y resto Mediante certificaciones parciales por avance de obra.

PLAZO de ENTREGA:

A convenir con el representante de Bimbo

LUGAR DE ENTREGA:

Bimbo Planta Pilar

INCREMENTOS SALARIALES:

Sobre el total de cada certificado de mano de obra se aplicará ajuste de acuero a la variación por el indice CAC, tomando como base el índice de Marzo de 2026

AJUSTE MATERIALES

El precio de los materiales se ajustará en función de la variación del dólar estadounidense en comparación con el dólar de Referencia. El dólar de Referencia se define como la tasa de cambio del dólar estadounidense en la fecha de firma del contrato. El dólar de Ajuste se calculará utilizando datos publicados por el Banco de la Nación Argentina para el dolar billete en la fecha de ajuste.

Precio Ajustado = Precio Base x (dólar de Ajuste / dólar de Referencia)

GARANTIA DE EJECUCIÓN

12 meses

VALIDEZ DE LA OFERTA:

5 días corridos.

Luis Jorge López
Socio Gerente
SKIZZE
OBRAS Y PROYECTOS
Honorio Pueyrredón 4179 1°Piso
Villa Rosa- Pilar Pcia de Buenos Aires
www.skizze.com.ar
Tel: +54 911 2869 0095