SKIZZE

OBRAS Y PROYECTOS

Skizze obras y proyectos S.R.L
Honorio Pueyrredón 4179 1°Piso Villa Rosa- Pilar Pcia de Buenos Aires
Tel: +54 911 2016 3843
+54 911 3173 9898

Pilar, 19 de enero de 2026

Presupuesto N° 0000001080

Sres. Bimbo
C. 3 80, B1609 Fatima, Provincia de Buenos Aires
Atte: Paula Ojeda

Obra: Reparación de pavimentos Pilar

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	u	cant.	Materiales unitario	Materiales Subtotal	Mano de obra unitario	Mano de obra Subtotal	Precio Item
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**							**USD 3.170**
1.1	Vallado y señalización del sector. Cerramiento perimetral en malla naraja y pedestales metálicos móviles para señalizar el area de trabajo durante cada fase hasta por 28 dias despues de realizado el vaciado de hormigon.	gl	1	$ 663	$ 663	$ 2.507	$ 2.507	$ 3.170
2	**OBRA CIVIL**							**USD 272.999**
2.1	Demolicion de pavimento espesor 20cm y saneamiento de base existente con retiro de 40 cm de profundidad. Incluye transporte de escombros y base fuera del predio. Construccion de suelo cemento como terminación antes de la colocación del Nylon. Colocacion de pasadores de acero AL220 20mm de diametro a cada 30cm de separacion en ambos costados del area a pavimentar (se contemplan cantidades indicadas en la planilla de cotización, en este caso 300 pasadores totales) Colocacion de nylon 200 micrones en area a pavimentar. Instalacion de malla Q188 en area a pavimentar. Vaciado de hormigon H30. Aplicacion curador de hormigon Antisol Base solvente. Aserrado y tomado de juntas en todos los bordes del pavimento construido con sellador elastomerico apto para el uso.	gl	1	$ 156.157	$ 156.157	$ 66.184	$ 66.184	$ 222.341
2.2	Por la provisión de tosca nueva en un 100% de la existente. 40 cm de profundidad.	gl	1	$ 27.734	$ 27.734	$ 20.056	$ 20.056	$ 47.790
2.3	Desmonte de 20 cm y construcción de suelo-cemento al 4% para incrementar el áreade ochava y el radio de giro de ambas curvas. Rectificación de zanja frente al comedor y destape de cañería pluvial obstruida. 40M2	gl	1	$ 2.368	$ 2.368	$ 501	$ 501	$ 2.869
	TOTAL							**USD 276.169**
0	**OPCIONALES**							
0.1		u	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Todos los valos son + IVA.

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO:

Mediante certificaciones parciales por avance de obra.

PLAZO de ENTREGA:

A convenir con el representante de Bimbo

LUGAR DE ENTREGA:

Bimbo Planta Pilar

INCREMENTOS SALARIALES:

Sobre el total de cada certificado de mano de obra se aplicará ajuste de acuero a la variación por el indice CAC tomando como base el índice de diciembre de 2025

Sobre el total de cada certificado de mano de obra se aplicará ajuste de acuerdo a la variación por el índice CAC, tomando como base el índice de diciembre de 2023

AJUSTE MATERIALES

El precio de los materiales se ajustará en función de la variación del dólar estadounidense en comparación con el dólar de Referencia. El dólar de Referencia se define como la tasa de cambio del dólar estadounidense en la fecha de firma del contrato. El dólar de Ajuste se calculará utilizando datos publicados por el Banco de la Nación Argentina en la fecha de ajuste.

Precio Ajustado = Precio Base x (dólar de Ajuste / dólar de Referencia)

GARANTÍA:

6 meses

VALIDEZ DE LA OFERTA:

10 días corridos.

Luis Jorge López
Socio Gerente

SKIZZE
OBRAS Y PROYECTOS
Honorio Pueyrredón 4179 1°Piso
Villa Rosa- Pilar Pcia de Buenos Aires
www.skizze.com.ar
Tel: +54 911 2869 0095