SKIZZE
OBRAS Y PROYECTOS

Pilar, 27 de octubre de 2026

Señores:
Gerencia de Planta / Operaciones / Mantenimiento Industrial
Presente.-

REF: PROPUESTA TÉCNICA - PROVISIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE RACKS EN SECTOR DE INFLAMABLES

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el propósito de presentar formalmente nuestra propuesta técnico-operativa para la provisión de mano de obra especializada destinada al servicio de movimiento, reconfiguración y montaje de estructuras de racks industriales en el Sector de Inflamables (Área Clasificada de Planta).

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS (MANO DE OBRA ESPECIALIZADA)

El servicio comprende la ejecución integral de las tareas de desmontaje y reinstalación con cuadrilla calificada bajo Convenio UOCRA, abarcando las siguientes etapas operativas:
• Relevamiento previo, delimitación y vallado de seguridad de la zona operativa de trabajo.
• Desmontaje controlado de vigas de carga, bastidores verticales, travesaños y protectores de puntales existentes.
• Clasificación, estiba transitoria y traslado interno de componentes estructurales hacia el nuevo emplazamiento dentro del sector.
• Replanteo métrico, nivelación con instrumental láser y verificación de verticalidad/plomo de las estructuras.
• Fijación y anclaje mecánico al suelo de hormigón industrial mediante brocas de alta resistencia con ajuste según torque de fabricante.
• Montaje de vigas, colocación de pernos de traba de seguridad y verificación final de rigidización estructural.

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE (ÁREA CLASIFICADA)

Dada la criticidad del sector por almacenamiento de sustancias y vapores inflamables, se implementará un protocolo estricto de prevención de riesgos:
• Utilización de herramientas manuales no chispeantes (herramental antichispa de bronce/aluminio) en áreas con potencial presencia de atmósferas explosivas.
• Tramitación y coordinación de Permisos de Trabajo Seguro (PTS) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) diarios previo al inicio de jornada.
• Prohibición absoluta de generación de calor, llamas abiertas o soldadura sin medición de explosividad previa y autorización expresa del Servicio de SySO de Planta.
• Personal con inducción y capacitaciones específicas vigentes (Uso obligatorio de EPPs, Trabajo Seguro en Altura con arnés normalizado, Bloqueo de Energías/LOTO y Respuesta ante Emergencias).
• Cobertura legal activa: Todo el personal asignado cuenta con alta formal en AFIP, Seguro de Riesgos del Trabajo (Prevención ART con Cláusula de No Repetición a favor de la empresa comitente) y seguro de Accidentes Personales, gestionados en la plataforma de contratistas.

3. EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO

SKIZZE
OBRAS Y PROYECTOS

Rol / Función	Cantidad	Responsabilidad en Obra
Supervisor Técnico de Obra	1	Coordinación con planta, fiscalización de seguridad, replanteo y entrega final.
Oficial Especializado Montador	2	Desarmado, nivelación, izaje manual, ensamble estructural y anclaje.
Oficial de Montaje y Logística	2	Traslado interno de perfiles, estiba segura, soporte en altura y orden.

SKIZZE OBRAS Y PROYECTOS S.R.L. garantiza la provisión de todos los Elementos de Protección Personal (EPP) homologados, instrumental técnico de nivelación y sujeción, asegurando la continuidad operativa del depósito y minimizando los tiempos de intervención con máxima seguridad.

Quedamos a su entera disposición para coordinar la visita técnica preliminar o ampliar cualquier detalle que estimen necesario.

Saludamos a ustedes muy atentamente,

López Luis Jorge
Socio Gerente
SKIZZE OBRAS Y PROYECTOS S.R.L.
CUIT: 30-71765055-3